



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ & FAX 2310-759 491
ΤΗΛ 2310-574 127

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων υλικών για την δημιουργία αιθουσών στους ενιαίους χώρους του 4^{ου} Λυκείου Ευόσμου.

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.025,10 €

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Κ.Α. :

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Διαχωριστικά γυψοσανίδας συνολικού πάχους 7,5cm (σκελετός 50 mm και εκατέρωθεν γυψοσανίδα 12,5 + 12,5 mm) με εσωτερική μόνωση ορυκτοβάμβακα TR 116 Κη πάχους 50 m, πλήρως τοποθετημένο και διαμορφωμένο, έτοιμο για βαφή.	m ²	350	23,00	8.050,00
2	Μορφοσωλήνας 38 X 38 X 1,5 mm (βέργα 6m).	τεμ.	20	7,60	152,00
3	Μορφοσωλήνα 38 X 38 κάσα (βέργα 5 m).	τεμ.	15	10,50	157,50
4	Μορφοσωλήνα 38 X 38 μπόϊ κλειδαριάς (βέργα 2,7 m).	τεμ.	20	2,70	54,00
5	Μορφοσωλήνα 11 X 16 (βέργα 6 m)	τεμ.	20	2,60	52,00
6	Μορφοσωλήνα 60 X 30 (βέργα 6 m).	τεμ.	20	13,00	260,00
7	Μορφοσωλήνα 30 X 30 (βέργα 6 m).	τεμ.	20	6,90	138,00
8	Μεντεσέδες πύρου σιδηροκατασκευών Φ.	τεμ.	50	0,70	35,00
9	Μελαμίνη λευκή 16 mm 1,83 X 3,66 m.	τεμ.	3	50,00	150,00
10	Πάγκοι πάχους 30 cm, δίκουρβοι πλάτους 80 cm μήκους 4,10 m χρώματος λευκού σαγρέ.		4	82,00	328,00
11	Υδραυλικά εργαστηρίου Χημείας λεκάνες.				400,00
				ΣΥΝΟΛΟ	9.776,50
				ΦΠΑ 23%	2.248,60
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	12.025,10

ΕΥΟΣΜΟΣ: 11/ 07/2012
Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ : /07/2012
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ