



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ & FAX 2310-759 491
ΤΗΛ 2310-574 127

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: «Διαφόρων υλικών για την δημιουργία
αιθουσών στους ενιαίους χώρους του
4^{ου} Λυκείου Ευόσμου »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.025,10 ΕΥΡΩ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:
Κ.Α.

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: 12.025,10 ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ: 2012

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
-ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
-ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛΕ. & FAX: 2310-759 491 / 2310-574 127

ΕΥΟΣΜΟΣ 11/07/2012
ΠΡΟΣ : ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Κ.Α.

Προμήθεια: Διαφόρων υλικών για την
Δημιουργία αιθουσών στους ενιαίους
Χώρους του 4^{ου} Λυκείου Ευόσμου.

Προϋπολογισμός: 12.025,10 €

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια διαφόρων υλικών για την κατασκευή ελαφρών διαχωριστικών και την δημιουργία αιθουσών και γραφείων για τις ανάγκες του 4^{ου} Λυκείου Ευόσμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια γυψοσανίδων, μεταλλικών νευρώσεων σκελετού (ορθοστάτες, στρωτήρες κλπ), διαφόρων άλλων παρελκόμενων όπως γυψοσανίδες, στόκος γυψοσανίδας, βίδες, γωνιόκρανα κλπ. Επίσης προβλέπεται η προμήθεια μορφοσωλήνων και μελαμίνων για την κατασκευή των πορτών για τις νέες αίθουσες. Θα απαιτηθούν επίσης, αναδιάταξη των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων ώστε να εξυπηρετεί την νέα διαμόρφωση των αιθουσών καθώς και χρώματα και συναφή υλικά για την βαφή των νέων αιθουσών.

- A) Ισόγειο: α) Διαμόρφωση δύο νέων αιθουσών (στο πρώην εργαστήριο κεραμικής) στην βόρεια πλευρά του κτηρίου.
β) Διαμόρφωση μιας νέας αίθουσας (πρώην γραφείο καθηγητών) στην νότια πλευρά του κτηρίου.
γ) Διαμόρφωση (διαχωρισμός) μεγάλης αίθουσας στην νότια πλευρά.

- B) όροφος: α) Διαμόρφωση στην βόρεια πλευρά του γραφείου διευθυντή Γραφείου καθηγητών, βιβλιοθήκης (3 αίθουσες).
β) Διαμόρφωση στην νότια πλευρά, εργαστηρίου υπολογιστών, εργαστηρίου χημείας και μικρού βοηθητικού χώρου.

Πέραν της δημιουργίας των νέων χώρων με διαχωριστικές γυψοσανίδες και την κατασκευή των πορτών για τους νέους αυτούς χώρους προκύπτουν οι εξής εργασίες.

- A) ισόγειο: 1. Αποξήλωση ηλεκτρολογικού πίνακα στον υπό καθαίρεση τοίχο του εργαστηρίου κεραμικής. Αποξήλωση των υπόλοιπων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων και αυτοματισμού των μηχανημάτων κεραμικής. Διαμόρφωση νέου ηλεκτρολογικού δικτύου για τις δύο προκύπτουσες αίθουσες
2. Μεταφορά φούρνου κεραμικής σε νέα θέση (άλλο κτήριο) με χρήση γερανού.
3. Ξεμοντάρισμα και μεταφορά στην αποθήκη δύο σειρών ξύλινων πορτών από την νότια πλευρά.

4.Καθαίρεση τοιχοποιίας οπτοπλινθοδομής, αφού πρώτα διαμορφωθούν τα υπάρχοντα δίκτυα ρεύματος – τηλεφώνου στο πρώτο γραφείο καθηγητών στο ισόγειο. Αποκατάσταση της ενότητας του χώρου

(δάπεδο-τοιχοποιίας).

5.Διαμόρφωση του πρώην γραφείου του Διευθυντή σε κυλικείο του σχολείου. Κατασκευή πάγκου κουζίνας, ντουλαπιών, τραπεζιών, παραθύρων εξυπηρέτησης και κλειδαριών.

Β)όροφος: 1.Αναδιάταξη ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων φωτισμού στις νέες αίθουσες και γραφεία καθώς και τηλεφωνικού δικτύου στις νέες αίθουσες.

2.Κατασκευή υδραυλικού δικτύου και αποχέτευσης στο εργαστήριο χημείας και κατασκευή πάγκων για το εργαστήριο χημείας.

3.Εγκατάσταση δικτύου (ηλεκτρολογικών – Data)στην αίθουσα υπολογιστών.

4.Κατασκευή πάγκου για το εργαστήριο υπολογιστών .

Οι εργασίες που αφορούν την νέα αυτή διαμόρφωση του 4^{ου} Λυκείου Ευόσμου πρόκειται να εκτελεστούν ως εξής :

α)Τοίχοι υψοσανίδας-διαχωρισμοί:Απευθείας ανάθεση σε εξωτερικά συνεργεία ανάλογου αντικειμένου.

β)Όλες οι υπόλοιπες εργασίες θα εκτελεστούν από τα συνεργεία που διαθέτουν ο Δήμος Κορδελιού Ευόσμου αφού προμηθευτούμε από το ελεύθερο εμπόριο τα απαραίτητα υλικά όπου περιγράφονται στον προϋπολογισμό.

Η διαμόρφωση των αιθουσών και γραφείων κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη για την λειτουργία του 4^{ου} Γ.Ε.Λ Ευόσμου λόγω αύξησης του μαθητικού δυναμικού.

ΕΥΟΣΜΟ...../...../2012

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 11 / 07 /2012

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ
ΤΜΗΜΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΔΗΜ. ΚΤΙΡΙΩΝ
ΤΕΡΜΑ ΣΜΥΡΝΗΣ
ΤΗΛ & FAX 2310-759 491
ΤΗΛ 2310-574 127

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «Διαφόρων υλικών για την δημιουργία
αιθουσών στους ενιαίους χώρους του
4^{ου} Λυκείου Ευόσμου »

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 12.025,10 €

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ:

Κ.Α. :

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Διαχωριστικά γυψοσανίδας συνολικού πάχους 7,5cm (σκελετός 50 mm και εκατέρωθεν γυψοσανίδα 12,5 + 12,5 mm) με εσωτερική μόνωση ορυκτοβάμβακα TR 116 Κη πάχους 50 m, πλήρως τοποθετημένο και διαμορφωμένο, έτοιμο για βαφή.	m ²	350		
2	Μορφοσωλήνας 38 X 38 X 1,5 mm (βέργα 6m).	τεμ.	20		
3	Μορφοσωλήνα 38 X 38 κάσα (βέργα 5 m).	τεμ.	15		
4	Μορφοσωλήνα 38 X 38 μπόϊ κλειδαριάς (βέργα 2,7 m).	τεμ.	20		
5	Μορφοσωληνα 11 X 16 (βέργα 6 m)	τεμ.	20		
6	Μορφοσωλήνα 60 X 30 (βέργα 6 m).	τεμ.	20		
7	Μορφοσωλήνα 30 X 30 (βέργα 6 m).	τεμ.	20		
8	Μεντεσέδες πύρου σιδηροκατασκευών Φ.	τεμ.	50		
9	Μελαμίνη λευκή 16 mm 1,83 X 3,66 m.	τεμ.	3		
10	Πάγκοι πάχους 30 cm, δίκουρβοι πλάτους 80 cm μήκους 4,10 m χρώματος λευκού σαγρέ.		4		
11	Υδραυλικά εργαστηρίου Χημείας λεκάνες.				
				ΣΥΝΟΛΟ	
				ΦΠΑ 23%	
				ΓΕΝ. ΣΥΝΟΛΟ	

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

