



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: "Ασφαλτοστρώσεις Οδών"

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 13/2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1^η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ							
1	4-13	Καθαίρεση άοπλου σκυροδέματος	ΥΔΡ-6082.1	M3	300,00	37,80	11.340,00
2	4.04	Αποξήλωση πλακοστρώσεων πεζοδρομίων	ΥΔΡ-6807	M2	70,00	11,90	833,00
3	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη	ΥΔΡ-6808	MM	70,00	3,20	224,00
4	A-2	Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες – ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123.A	M3	400,00	6,70	2.680,00
5	B-2	Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	M3	100,00	3,00	300,00
6	Γ-2.1	Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155)	ΟΔΟ-3211.B	M3	450,00	24,76	11.142,00
7	B-29.3.1	Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 ρειθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ	ΟΔΟ-2532	M3	40,00	94,00	3.760,00
8	B-30.3	Σιδηρούν δομικό πλέγμα STIV (S500s) εκτός υπογείων έργων	ΥΔΡ-7018	KG	170,00	1,33	226,10
9	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	ΥΔΡ-6301	M2	70,00	6,50	455,00
10	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	MM	90,00	7,70	693,00
11	B-52	Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων κ.λ.π.	ΟΔΟ-2922	M2	80,00	13,00	1.040,00
12	16.27	Εντοπισμός – αποκάλυψη φρεατίου δικλείδας, ανύψωση ή καταβίβαση φρεατίου δικλείδας (βαννοφρεατίου), για την κατάλληλη τοποθέτηση του επί του οδοστρώματος στην επιθυμητή θέση και αποτύπωση του	ΥΔΡ-6732	TEM	42,00	113,00	4.746,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1^{ης} ΟΜΑΔΑΣ:							37.439,10
ΟΜΑΔΑ 2^η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
13	Δ-1	Κοπή ασφαλτοσκυροδέματος	ΟΙΚ-2269(α)	MM	37,00	0,99	36,63
14	Δ-2.2	Εκσκαφή – φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος βάθους έως 6cm	ΟΔΟ-1132	M2	15.500,00	1,48	22.940,00
15	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	M2	2.500,00	1,24	3.100,00
16	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	M2	15.500,00	0,42	6.510,00
17	Δ-6	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. πάχους (Π.Τ.Π. Α265)	ΟΔΟ-4421.B	TON.	410,00	41,48	17.006,80
18	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521.B	M2	18.000,00	6,31	113.580,00

	ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2^{ης} ΟΜΑΔΑΣ	163.173,43
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σο:	200.612,53
	ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:	36.110,26
	ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ:	236.722,79
	ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	35.508,41
	ΣΥΝΟΛΟ Σ1:	272.231,20
	ΑΣΦΑΛΤΟΣ ΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΑ + Γ.Ε. + Ο.Ε.:	90.000,00
	ΣΥΝΟΛΟ Σ2:	362.231,20
	ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ~1%:	3.622,46
	ΣΥΝΟΛΟ Σ3:	365.853,66
	Φ.Π.Α. 23% :	84.146,34
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	450.000,00

ΕΥΘΥΣΜΟΣ: 30 / 05 / 2012
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 30 / 05 / 2012
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.