



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 13/2012
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 450.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η επίστρωση με νέο ασφαλτικό τάπητα, τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου, οι οποίοι λόγω πολυκαιρίας αλλά κυρίως των πολλαπλών επεμβάσεων σε αυτούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.) είναι σε άσχημη κατάσταση και απαιτείται η ανακατασκευή του οδοστρώματος για την ασφαλή δίοδο πεζών και οχημάτων.

Το έργο περιλαμβάνει:

A) Φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών οι οποίοι είναι με ασφαλτικό και την εκ νέου επίστρωση τους με νέο ασφαλτικό τάπητα, και

B) Την ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων οδών (καθαίρεση του υπάρχοντος οδοστρώματος, εκσκαφή, διάστρωση με 3/A), την επίστρωση τους με ασφαλτικό, την αποξήλωση και ανακατασκευή κατεστραμμένων κρασπέδων και πλακών πεζοδρομίων και την επισκευή των ρείθρων.

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η ανύψωση ή καταβίβαση των φρεατίων, ώστε να είναι υψομετρικά στην σωστή θέση.

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν, θα οδηγήσουν στην αισθητική αναβάθμιση των δρόμων και θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Οι δρόμοι στους οποίους θα εκτελεστούν οι εργασίες είναι συγκεκριμένοι και αναφέρονται αναλυτικά στην Ειδική Συγγραφή, με την επιφύλαξη τροποποίησης της λίστας των οδών, σε περίπτωση που προκύψει έκτακτη ανάγκη επέμβασης σε κάποιο άλλο σημείο μέσα στα όρια του Δήμου.

Αναλυτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαίρεση οδοστρώματος.
2. Αποξήλωση κατεστραμμένων κρασπέδων και ρείθρων.
3. Αποξήλωση πλακοστρώσεων.
4. Γενικές εκσκαφές πάχους 0,15 – 0,20cm.
5. Διάστρωση βάσης οδοστρωσίας (πάχους 0,20cm)
6. Τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων με υποβιβασμό του κρασπέδου όπου απαιτείται (προς σχηματισμό ράμπας).

7. Επίστρωση με νέες πλάκες πεζοδρομίου λευκές, έγχρωμες ή ανάγλυφες.
8. Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.
9. Κατασκευή οδοστρώματος με ασφαλτικό (στρώση πάχους 0,05cm).
10. Ανύψωση – καταβίβαση φρεατίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **450.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, των απροβλέπτων 15%, της αναθεώρησης 1% και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από το Σ.Α.Τ.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.02.7323.02.

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/08-06-06) & του Π.Δ. 171/87.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 30-05-12
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 30-05-12
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.