

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 950,00 ΕΥΡΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2012**

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ : ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

**ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 950,00€**

### **A. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται να γίνει η προμήθεια και τοποθέτηση περιφράξεων σε δύο σημεία του Δήμου Κορδελιού – Ευόσμου.

Η μελέτη περιλαμβάνει την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται και την τοποθέτηση τους, προς κατασκευή περίφραξης στο 25<sup>ο</sup> Δημοτικό Σχολείο της Δημ. Εν. Ευόσμου στην οδό Πρ. Παπάγου, κατόπιν νέας αίθουσας ΚΙΒΟ που έχει τοποθετηθεί σε τμήμα οικοπέδου όμορο με το υπάρχων σχολείο, μη περιφραγμένο και την προμήθεια των υλικών που απαιτούνται προς κατασκευή περίφραξης σε ήδη υπάρχων οριοθετημένο με πασσάλους τμήμα της παιδικής χαράς πίσω από το ΘΕΠΑΝ στην Δημ. Εν. Κορδελιού στην οδό Α. Παπαδιαμάντη.

Για την κατασκευή της περίφραξης του σχολείου, συνολικού μήκους 53,00μ.μ., απαιτείται η προμήθεια πασσάλων (σωλήνες) γαλβανιζέ 2” ύψους 2,00μ.μ. πακτωμένοι σε υπάρχων τσιμέντο 0,40μ. και απόσταση μεταξύ τους 2,50μ.μ. Θα τοποθετηθεί συρματοπλέγμα λαγβανιζέ πονταριστό ορθογωνικής οπής 5,00 x 7,50cm No. 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ.μ. από πάσαλο σε πάσαλο, στερεωμένο με 3 σειρές ευθύγραμμης ούγιας No 15 (2,40mm) σε όλο το μήκος της περίφραξης.

Για την κατασκευή της περίφραξης στην παιδική χαρά, συνολικού μήκους 48,50μ.μ. απαιτείται η προμήθεια συρματοπλέγματος λαγβανιζέ ρομβοειδούς οπής 6,50 x 6,50cm No. 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ.μ. στερεωμένο με 3 σειρές ευθύγραμμης ούγιας No 15 (2,40χιλ.) σε όλο το μήκος της περίφραξης και σύρμα γαλβανιζέ ψιλό (δεκαράκι).

Ο προϋπολογισμός των εργασιών ανέρχεται σε **950,00€** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι εργασίες προτείνεται να εκτελεστούν με απ’ ευθείας ανάθεση (μετά από συλλογή πρόχειρων προσφορών).

ΕΥΟΣΜΟΣ: 30 / 07 /2012  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 30 / 07 /2012  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 950,00€

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

| Α/Α                   | ΕΙΔΟΣ   | Μ.Μ. | ΠΟΣΟ<br>ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ        |
|-----------------------|---|------|--------------|--------------|---------------|
| 1                     | Κατασκευή περίφραξης: από σωλήνες γαλβανιζέ 2" ύψους 2,00μ.μ. πακτωμένοι με τσιμέντο και μεταξύ τους απόσταση τα 2,50μ, συρματόπλεγμα γαλβανιζέ πονταριστό Νο 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ. ορθ. σπής 5,00x7,50cm , 3 σειρές ευθύγραμμης ούγιας Νο 15 (2,4mm) σε όλο το μήκος της περίφραξης | Μ.Μ. | 53,00        | 12,60        | 667,80        |
| 2                     | Προμήθεια συρματόπλεγμα γαλβανιζέ Νο 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ. ορθ. σπής 6,50x6,50cm (τεμ. των 25,00μ.μ.)  | ΤΕΜ. | 2,00         | 41,00        | 82,00         |
| 3                     | Προμήθεια σύρμα γαλβανιζέ ψιλό (δεκαράκι)   | ΤΕΜ. | 1,00         | 5,50         | 5,50          |
| 4                     | Προμήθεια σύρμα γαλβανιζέ ούγια Νο 15 (2,40mm)  | ΚΙΛΑ | 10,00        | 1,70         | 17,00         |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>        |   |      |              |              | <b>772,30</b> |
| Φ.Π.Α. 23,00%:        |   |      |              |              | 177,63        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   |      |              |              | <b>949,93</b> |
| ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:      |   |      |              |              | 0,07          |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   |      |              |              | <b>950,00</b> |

**ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:** **ΕΝΝΙΑΚΟΣΙΑ ΠΕΝΗΝΤΑ ΕΥΡΩ** συμπεριλαμβανομένου & του Φ.Π.Α.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 30 / 07 / 2012  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 30 / 07 / 2012  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ &  
ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 950,00€

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

| Α/Α                   | ΕΙΔΟΣ   | Μ.Μ. | ΠΟΣΟ<br>ΤΗΤΑ | ΤΙΜΗ<br>ΜΟΝ. | ΔΑΠΑΝΗ |
|-----------------------|---|------|--------------|--------------|--------|
| 1                     | Κατασκευή περίφραξης: από σωλήνες γαλβανιζέ 2" ύψους 2,00μ.μ. πακτωμένοι με τσιμέντο και μεταξύ τους απόσταση τα 2,50μ, συρματόπλεγμα γαλβανιζέ πονταριστό Νο 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ. ορθ. σπής 5,00x7,50cm , 3 σειρές ευθύγραμμης ούγιας Νο 15 (2,4mm) σε όλο το μήκος της περίφραξης | Μ.Μ. | 53,00        |              |        |
| 2                     | Προμήθεια συρματόπλεγμα γαλβανιζέ Νο 13 (2,00mm) ύψους 1,50μ. ορθ. σπής 6,50x6,50cm (τεμ. των 25,00μ.μ.)  | ΤΕΜ. | 2,00         |              |        |
| 3                     | Προμήθεια σύρμα γαλβανιζέ ψιλό (δεκαράκι)   | ΤΕΜ. | 1,00         |              |        |
| 4                     | Προμήθεια σύρμα γαλβανιζέ ούγια Νο 15 (2,40mm)  | ΚΙΛΑ | 10,00        |              |        |
| <b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>        |   |      |              |              |        |
| Φ.Π.Α. 23,00%:        |   |      |              |              |        |
| <b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b> |   |      |              |              |        |

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**