



ΜΕΛΕΤΗ:	«Επισκευή στέγης στο σχολικό συγκρότημα 1 ^{ου} – 7 ^{ου} Δημοτικού Σχολείου Ελευθερίου-Κορδελιού»
Αρ. Μελέτης:	01 /2013
Αρ. Πρωτ.:	10792/2013
Προϋπολογισμός:	92.000,00 Ευρώ (με το Φ.Π.Α.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ

1. ΓΕΝΙΚΑ

Η παρούσα Τεχνική Περιγραφή αφορά την καταγραφή των απαραίτητων εργασιών για την αντικατάσταση τμήματος της στέγης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

2. ΣΚΟΠΟΣ

Σκοπός της μελέτης είναι η δημοπράτηση των οικοδομικών εργασιών για την αντικατάσταση τμήματος της στέγης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου. Η παρέμβαση κρίνεται απαραίτητη λόγω διαρροών από βρόχινα νερά και λόγω φθοράς σε πολλά σημεία του πετσώματος και της υγρομόνωσης.

Η μελέτη περιλαμβάνει ενδεικτικά και όχι εξαντλητικά την :

- Αποξήλωση της επικεράμωσης της στέγης.
- Αποξήλωση υγρομόνωσης
- Αποξήλωση του σανιδώματος και των τεγίδων της στέγης
- Τεγίδωση στέγης
- Τοποθέτηση σανιδώματος στέγης
- Τοποθέτηση υγρομόνωσης
- Επικεράμωση

3. ΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Η παρέμβαση αφορά την αντικατάσταση τμήματος της στέγης του 1^{ου} Δημοτικού Σχολείου που βρίσκεται στη Δ.Ε. Ελευθερίου-Κορδελιού του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου, στο Ο.Τ. 53, που περικλείεται από τις οδούς Κατσαντώνη, Καραβαγγέλη, Ανδρ. Παπανδρέου και Μ. Μερκούρη.

Η συνολική δαπάνη του έργου ανέρχεται στο ποσό των 92.000,00 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23 %. Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Ο.Σ.Κ. Α.Ε. και Δημοτικούς Πόρους.

4. ΘΕΣΗ – ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

Το έργο θα κατασκευασθεί σύμφωνα με τις διατάξεις :

- του Ν. 3669/2008 «Κύρωση της κωδικοποίησης της κατασκευής δημοσίων έργων»
- του Π. Δ. 60/2007 «Περί διαγωνισμού διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων»
- του Ν. 3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων»

όπως τροποποιημένοι ισχύουν σήμερα.

Η Προϊσταμένη της
Διεύθυνσης

Γερακίνα Παπαδοπούλου
Πολιτικός Μηχανικός
με Β' βαθμό