

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ:**

**ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ**

**ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :**

**818/13**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :**

**30.000,00 ΕΥΡΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ :**

**2013**

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :**

**ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΑΛΕΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ**

**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 818/13**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΥΡΩ**

### **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την μελέτη αυτή προβλέπεται η προμήθεια και μεταφορά αδρανών υλικών οδοποιίας, για τις ανάγκες των συνεργείων του Δήμου κατά την κατασκευή των έργων.

Τα αδρανή υλικά θα πρέπει να είναι σκληρά, υγιή και ανθεκτικά. Να είναι απαλλαγμένα από φυτικές ή άλλες πάσης φύσεως ξένες προσμίξεις όπως χώματα, σβώλους αργίλου κ.λ.π. Επίσης τα αδρανή υλικά δεν πρέπει να περιέχουν πλακοειδή, αποσαρθρωμένα, εύθρυπτα ή σχιστολιθικά τεμάχια. Στην μελέτη περιλαμβάνεται η προμήθεια άμμου, ανάμικτο, ρυζιού, γαρμπίλι, σύντριμμα, σκύρα οδοστρωσίας, 3/Α οδοστρωσίας.

Η βάση / υπόβαση πρέπει να κατασκευάζεται, έτσι ώστε να παρουσιάζει ομοιομορφία ως προς την αντοχή της και τη συμπεριφορά της σε παραμόρφωση. Για το σκοπό αυτό, η φόρτωση, εκφόρτωση και διάστρωση των αδρανών υλικών πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται η απόμιξη.

Η μεταφορά των αδρανών υλικών θα γίνεται από τα αυτοκίνητα του λατομείου και σταδιακά ανάλογα με τις ανάγκες της Υπηρεσίας.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **30.000,00ευρώ** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. που θα επιβαρύνει την προμήθεια των υλικών. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.02.6662.03 με τίτλο 'Προϊόντα λατομείου'.

Η προμήθεια προτείνεται να εκτελεστεί με **πρόχειρο διαγωνισμό**, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ, με κριτήριο κατακύρωσης της προμήθειας την οικονομικότερη προσφορά ανά είδος.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 29/ 03 /2013  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 29 / 03 /2013  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

**ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.	ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	3/A Οδοποιίας (θραυστό υλικό λατομείου 0-30mm)	Τόνοι	1.100,00	12,00	13.200,00
2	Ανάμικτο υλικό (άμμος, γαρμπίλι, σύντριμμα) κοκκομετρίας 0-30mm, για παρασκευή σκυροδέματος	«	550,00	11,00	6.050,00
3	Σκύρα 30-75mm	«	200,00	13,00	2.600,00
4	Άμμο λατομείου 0-4mm	«	100,00	13,00	1.300,00
5	Σύντριμμα 16-30mm	«	95,00	13,00	1.235,00
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>24.385,00</b>
Φ.Π.Α.:					5.608,55
<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>29.993,55</b>
ΣΤΡΟΓΓΥΛΟΠΟΙΗΣΗ:					6,45
<b>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</b>					<b>30.000,00</b>

<b><u>ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:</u></b>	Τριάντα χιλιάδες ευρώ (30.000,00€) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. που θα βαρύνει την προμήθεια.
------------------------------	---

ΕΥΟΣΜΟΣ: 29 / 03 /2013  
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ: 29 / 03 /2013  
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΑΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ**  
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΛΑΤΟΜΕΙΟΥ**  
**ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 818/13**  
**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 30.000,00 ΕΥΡΩ**

**ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

<b>A/A</b>	<b>ΕΙΔΟΣ</b>	<b>ΜΟΝ. ΜΕΤΡ.</b>	<b>ΠΟΣΟ- ΤΗΤΑ</b>	<b>ΤΙΜΗ ΜΟΝ.</b>	<b>ΔΑΠΑΝΗ</b>
1	3/A Οδοποιίας (θραυστό υλικό λατομείου 0-30mm)	Τόνοι	1.100,00		
2	Ανάμικτο υλικό (άμμος, γαρμπίλι, σύντριμμα) κοκκομετρίας 0-30mm, για παρασκευή σκυροδέματος	«	550,00		
3	Σκύρα 30-75mm	«	200,00		
4	Άμμο λατομείου 0-4mm	«	100,00		
5	Σύντριμμα 16-30mm	«	95,00		
				<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	
				Φ.Π.Α.:	
				<b>ΣΥΝΟΛΟ:</b>	

**Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ**