

ΕΡΓΑΣΙΕΣ:

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο.Τ.
Γ521

ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ :

842/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :

23.000,00

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ:

2013

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ :

ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο.Τ. Γ521

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 842/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση περίφραξης σε οικόπεδο του Δήμου, άνωθεν της περιφερειακής οδού στο Ο.Τ. Γ 521, το οποίο θα διαμορφωθεί και θα λειτουργήσει ως λαχανόκηπος.

Η κατασκευή της περίφραξης θα γίνει από σωλήνες γαλβανιζέ Φ 48 1,5'' πάχους 2 χιλ., ύψους 3,00 μέτρων, πακτωμένους ανά 2,50 μέτρα σε τσιμέντο 0,50 μέτρα. Στη βάση της περίφραξης περιμετρικά θα γίνει τοιχίο 0,40 μέτρων με πλάτος 0,15 μέτρων. Θα τοποθετηθεί συρματόπλεγμα τετραγωνικής οπής 5,00Χ5,00 εκ. Νο 17 (3,0χιλ.) ύψους 2,30 μ.μ. από πάσσαλο σε πάσσαλο, στερεωμένο σε 4 σειρές ευθύγραμμης ούγιας Νο 17 (2,7χιλ.) σε όλο το μήκος της περίφραξης. Θα τοποθετηθούν αντηρίδες σε όποια σημεία απαιτηθεί ανάλογα με τις υποδείξεις της επιβλέπουσας υπηρεσίας. Στο άνω τμήμα της περίφραξης θα τοποθετηθούν 2 σειρές δίκλωνο αγκαθωτό σύρμα ασφαλείας πάχους 1,6 χιλ. Στην μία πλευρά θα κατασκευαστεί συρόμενη πόρτα μήκους 4,50 μέτρων, και ύψους 2,00 μέτρων. Για την κατασκευή της πόρτας θα χρησιμοποιηθεί κοιλοδοκός 60*40*2 χιλ. στηριζόμενη σε δύο κολώνες 100*100. Στο εσωτερικό της θα τοποθετηθεί πλέγμα πονταριστό 3 χιλ.

Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στο ποσό των **23.000,00 ευρώ** συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους.

Οι εργασίες θα εκτελεστούν με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, σύμφωνα με τους κανόνες της τέχνης και της επιστήμης και με τις οδηγίες της επίβλεψης. Οι εργασίες προτείνεται να εκτελεστούν με απ' ευθείας ανάθεση (μετά από συλλογή πρόχειρων προσφορών).

ΕΥΟΣΜΟΣ: 20/05/13
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο.Τ. Γ521

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 842 /2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή περίφραξης κατά την τεχνική περιγραφή συμπεριλαμβανομένου και του τοιχίου έδρασής της	Μ.Μ.	448,00	17,70	7.929,60
2	Προμήθεια πόρτας	ΤΕΜ.	1	465,00	465,00
			ΣΥΝΟΛΟ:		8.394,60
			Φ.Π.Α.23%:		1.930,76
			ΣΥΝΟΛΟ:		10.325,36
			ΣΤΡΟΓΓ.:		0,64
			ΣΥΝΟΛΟ:		10.326,00

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασίες κατασκευής της περίφραξης	Μ.Μ.	448,00	23,00	10.304,00
			ΣΥΝΟΛΟ:		10.304,00
			Φ.Π.Α.23%:		2.369,92
			ΣΥΝΟΛΟ:		12.673,92
			ΣΤΡΟΓΓ.:		0,08
			ΣΥΝΟΛΟ:		12.674,00

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: ΕΥΡΩ (23.000,00) συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 20/05/13
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΑΣΙΕΣ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ
ΑΝΩΘΕΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ Ο.Τ. Γ521

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 842 /2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 23.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Α/Α	ΕΙΔΟΣ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Προμήθεια υλικών που απαιτούνται για την κατασκευή περίφραξης κατά την τεχνική περιγραφή συμπεριλαμβανομένου και του τοιχίου έδρασής της	Μ.Μ.	448,00		
2	Προμήθεια πόρτας	ΤΕΜ.	1		
			ΣΥΝΟΛΟ:		
			Φ.Π.Α.23%:		
			ΣΥΝΟΛΟ:		

Α/Α	ΕΡΓΑΣΙΑ	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
1	Εργασίες κατασκευής της περίφραξης	Μ.Μ.	448,00		
			ΣΥΝΟΛΟ:		
			Φ.Π.Α.23%:		
			ΣΥΝΟΛΟ:		

Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΠΟΥ ΘΑ ΔΟΘΕΙ ΘΑ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ