



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ – ΕΥΟΣΜΟΥ Ν. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 11/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 250.000,00 ΕΥΡΩ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η επίστρωση με νέο ασφαλτικό τάπητα, τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων του Δήμου, οι οποίοι λόγω πολυκαιρίας αλλά κυρίως των πολλαπλών επεμβάσεων σε αυτούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.) είναι σε άσχημη κατάσταση και απαιτείται η ανακατασκευή του οδοστρώματος για την ασφαλή δίοδο πεζών και οχημάτων.

Το έργο περιλαμβάνει:

A) Φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών οι οποίοι είναι με ασφαλτικό και την εκ νέου επίστρωση τους με νέο ασφαλτικό τάπητα, και

B) Την ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων οδών (καθαίρεση του υπάρχοντος οδοστρώματος, εκσκαφή, διάστρωση με 3/A), την επίστρωση τους με ασφαλτικό και την επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων ρείθρων.

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η ανύψωση ή καταβίβαση των φρεατίων, ώστε να είναι υψομετρικά στην σωστή θέση.

Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν, θα οδηγήσουν στην αισθητική αναβάθμιση των δρόμων και θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών. Οι εργασίες θα εκτελεστούν όπου προκύψει ανάγκη επέμβασης κατά τη διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών μέσα στα όρια του Δήμου.

Αναλυτικά προβλέπονται οι εξής εργασίες:

1. Καθαίρεση οδοστρώματος.
2. Γενικές εκσκαφές πάχους 0,10 – 0,15cm.
3. Διάστρωση βάσης οδοστρώσεως (πάχους 0,10 – 0,15cm)
4. Κατασκευή τμημάτων ρείθρων, όπου απαιτείται
5. Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη
6. Φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος.
7. Ασφαλτική προεπάλειψη
8. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
9. Κατασκευή ισοπεδωτικής στρώσης κυκλοφορίας

10. Κατασκευή ασφαλτικής στρώσης κυκλοφορίας (πάχους 0,05cm).

11. Ανύψωση – καταβίβαση φρεατίων

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **250.000,00 €**, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, των απροβλέπτων 15%, της αναθεώρησης 2% και του Φ.Π.Α. 23%. Η δαπάνη θα αντιμετωπιστεί με πίστωση που θα προέρχεται από το ΥΠΟ. ΜΕ. ΔΙ – Τ.Ε.Ο. Α.Ε. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.02.7323.24.

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με Δημόσιο ανοιχτό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/08-06-06) & του Π.Δ. 171/87.

ΕΥΟΣΜΟΣ: 14-05-13
Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΥΟΣΜΟΣ: 14-05-13
ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.