

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ
 ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΧΩΡΟΥ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ
 ΣΤΗΝ ΓΩΝΙΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ Γ.ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ & ΖΩΗΣ ΚΑΡΕΛΗ
 ΣΤΟ Ο.Τ. 242 ΣΤΗ Δ.Ε.ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ – ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ"

ΑΡ. ΜΕΛ.: 16/2013

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ							
	ΟΜΑΔΑ Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	m ³	ΟΔΟ-1123Α	245,00	5,65	1.384,25	
ΥΔΡ 4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα.	2	m ³	ΥΔΡ 6082.1	10,00	25,55	255,50	
B-1	Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 5,0 m	3	m ³	ΟΙΚ-2151	90,00	8,95	805,50	
20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	4	m ³	ΟΙΚ-2162	30,00	4,50	135,00	
B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια	5	m ³	ΟΔΟ-3121Β	10,00	14,30	143,00	
20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	6	m ³	ΟΙΚ-2162	14,00	22,30	312,20	
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:		3.035,45	3.035,45

	ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΔΟΠΟΪΑ							
Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	15	m ³	ΟΔΟ-3121.B	61,00	18,10	1.104,10	
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	16	m ²	ΟΔΟ-4110	302,50	1,20	363,00	
Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	17	m ²	ΟΔΟ-4120	302,50	0,45	136,13	
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	18	m ²	ΟΔΟ-4521.B1	605,00	14,30	8.651,50	
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:		10.254,73	10.254,73
	ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ							
E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανάκλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	19	m ²	ΟΙΚ-6541	3,00	133,00	399,00	
E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	20	τεμ.	ΟΔΟ-2653	6,00	31,10	186,60	
E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	21	m ²	ΟΙΚ-7788	20,00	3,80	76,00	
					ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:		661,60	661,60
					ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι:			26.818,38
	ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
	ΟΜΑΔΑ Α. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
60.10.85.01	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40X40 cm	22	τεμ.	ΟΔΟ-2548	4,00	60,00	240,00	
60.20.40.02	Σιδηροσωλήνες γαλβανισμένοι ονομαστικής διαμέτρου DIN 63mm	23	m	ΗΛΜ-5	26,00	16,00	416,00	
62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί, χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 25 mm ²	24	m	ΗΛΜ-45	42,00	5,70	239,40	
60.20.40.21	Προμήθεια και τοποθέτηση ηλεκτροδίου γείωσης από χάλκινη πλάκα	25	τεμ.	ΗΛΜ-45	1,00	120,00	120,00	
62.10.41.02	Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 3X2,5mm ²	26	m	ΗΛΜ-102	46,00	4,60	211,60	
ΑΤΗΕ 9312.1 ΣΧ.	Βάση PILLAR	27	τεμ.	ΗΛΜ 101	1,00	97,00	97,00	
ΑΤΗΕ 9312.2 ΣΧ.	Βάση σιδηροϊστού	28	τεμ.	ΗΛΜ 101	4,00	104,00	416,00	

ΑΤΗΕ 9350 ΣΧ.	Κιβώτιο Ηλεκτρικής Διανομής (PILLAR)	29	τεμ.	ΗΛΜ 52	1,00	480,00	480,00	
ΑΤΗΕ 9301.001	Εκσκαφή για την κατασκευή λάκκου βάσεως θεμελίωσης	30	m ³	ΗΛΜ 10	2,00	34,65	69,30	
ΝΕΤ ΥΔΡ 5.07	Στρώσεις έδρασης και εγκιβωτισμός σωλήνων με άμμο προελεύσεως λατομείου	31	m ³	ΥΔΡ 6069	2	17,90	35,80	
ΑΤΗΕ 9351ΣΧ.	Ηλεκτρικός πίνακας τριφασικής διανομής.	32	τεμ.	ΗΛΜ 53	1	211,4	211,40	
						ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ι:	2.536,50	2.536,50
						ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ:		2.536,50
	Αθροισμα Εργασιών							29.354,88
	Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ						18.00 %	5.283,88
	Αθροισμα							34.638,76
	Απρόβλεπτα						15.00 %	5.195,81
	Αθροισμα							39.834,57
	Πρόβλεψη απολογιστικών							0,00
	Αθροισμα							39.834,57
	Πρόβλεψη αναθεώρησης							815,84
	Αθροισμα							40.650,41
	ΦΠΑ						23.00 %	9.349,59
	Γενικό Σύνολο							50.000,00
	ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ			Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ				Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
				ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ &				ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ
	ΜΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ			ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ				
	ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ'β							
	ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ			ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΑΒΙΝΑ				ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
	ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Δ'β			ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ'β				ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β'β
	.../.../2013			.../.../2013				.../.../2013