



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ
ΕΥΟΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων υλικών
συντήρησης κτιρίων

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 5.400,00 ευρώ

Αριθ.. Μελέτης: 926/2014

Κ.Α. 30.6661.01

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400,00 ευρώ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2014

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

- ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ
- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων υλικών
συντήρησης κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400,00 ευρώ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 926/2014
Κ.Α: 30.6661.01

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η προμήθεια πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης όπως επίσης και η προμήθεια πολυκαρβονικών κυψελωτών φύλλων για επείγουσες ανάγκες συντήρησης κτιρίων του Δήμου Κορδελιού-Ευόσμου.

Συγκεκριμένα προβλέπεται η προμήθεια πάνελ επικάλυψης και πλαγιοκάλυψης, για να τοποθετηθούν στον αποθηκευτικό χώρο που προορίζεται για αρχείο στο κτίριο του ΚΕΠ Κορδελιού σε αντικατάσταση σπασμένων φύλλων επικάλυψης από αμίαντο και διαβρωμένων μεταλλικών φύλλων πλαγιοκάλυψης. Η τοποθέτηση των προαναφερθέντων φύλλων κρίνεται επείγουσα και απαραίτητη για την λειτουργία του χώρου. Ο έτερος σοβαρός λόγος άμεσης αντικατάστασης των φθαρμένων υλικών είναι ότι η παρουσία του αμιάντου σε χώρο γειννίασης-χρήσης του ΚΕΠ εγκυμονεί υγειονομικούς κινδύνους.

Προβλέπεται επίσης η προμήθεια πολυκαρβονικών κυψελωτών φύλλων επικάλυψης πάχους 16 mm με τα ανάλογα εξαρτήματα σύνδεσης και στήριξης για την κάλυψη συγκεκριμένων σπασμένων υλικών στο 19ο Δημοτικό Σχολείο Ευόσμου (προστεγάσματα σε υπερ-ηλιοφανείς αίθουσες και στην ράμπα εισόδου), στο κτίριο του Δημαρχείου (κατασκευή και επικάλυψη στεγάστρου στην οροφή του αίθριου) όπως επίσης για την κάλυψη του χώρου που βρίσκονται οι βρύσες της αυλής του 5ου Γυμνασίου(στεγάστρο βρυσών) όπως προβλέπεται από την κείμενη νομοθεσία.

Η προμήθεια των παραπάνω υλικών κρίνεται απαραίτητη για την ομαλή λειτουργία των προαναφερθέντων κτιρίων.

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των 5.400,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου και του Φ.Π.Α. 23% που επιβαρύνει την προμήθεια.

Η δαπάνη θα αντιμετωπισθεί με πίστωση που θα προέρχεται από Δημοτικούς πόρους και θα επιβαρύνει τον Κ.Α. 30.6661.01

Η προμήθεια είναι σύμφωνα με το άρθρο 2 και τις ισχύουσες διατάξεις

α) Την αριθ. 11389/93 Υπ. Απόφασης "Περί Ενιαίου Κανονισμού Προμηθειών Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης " (ΕΚΠΟΤΑ). (ΦΕΚ 185/Β)

β) Ο Ν. 2286/95 <<Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων>> (ΦΕΚ 19/Α), όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα.

Η προμήθεια προτείνεται να εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση μετά από συλλογή προσφορών σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ.

ΕΥΟΣΜΟΣ 8/4/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 8/4/2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΑΛΙΟΥ ΕΥΘΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων υλικών
συντήρησης κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400,00 ευρώ
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 926/2014
Κ.Α: 30.6661.01

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔ .ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πάνελ επικάλυψης τραπεζοειδούς μορφής με πάχος μονωτικού στην αύλακα 3,5 cm, ωφέλιμου πλάτους 100 cm βαμμένα ηλεκτροστατική βαφή κεραμιδί- εκρού, σε μήκη σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας	m ²	20	18,50	370,00
2	Πάνελ πλαγιοκάλυψης με πάχος μονωτικού 3cm, ωφέλιμου πλάτους 100 cm βαμμένα ηλεκτροστατική βαφή εκρού σε μήκη σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας	m ²	20	18,00	360,00
3	Βίδες αυτοδιάτρητες για τα παραπάνω υλικά, με ροδέλα και λάστιχο για υγρομόνωση(3-4 βίδες/m) 6,3x120 και ροδέλες και καλύπτρες	τεμ	200	0,16	32,00
4	Πολυκαρβονικό κυψελωτό επικάλυψης πάχους 16 mm θερμοανακλαστικό(τύπου SILVER) για αντηλιακή προστασία, σε φύλλα 2,10x6m και 2,10x4 m και 2,10x3 m	m ²	150	20,00	3.000,00
5	Βίδες στήριξης πολυκαρβονικού 16 mm με ροδέλες υγρομόνωσης, αυτοδιάτρητες 6,3x50 SILVER με ροδέλα 29 mm (4 τεμάχια/m ²)	τεμ	600	0,09	54,00
6	Σύνδεσμος πολυκαρβονικού 16 mm διαιρούμενος μήκους 6 m	m	80	4,20	336,00
7	Ταινία αλουμινίου 38 mm 50m/ρολλό	Ρολό τεμ	5	14,40	72,00
8	Σιλκόνη πολυκαρβονικού διαφανής	τεμ	12	4,50	54
9	Σφραγιστικό πολυκαρβονικού V16(2,10m/τεμάχιο)	m	37,80	1,30	49,14
10	Στεγανωτική ταινία αλουμινίου 15cm(10cm/ρολό)	Ρολό τεμ	2	14,80	29,60
	ΣΥΝΟΛΟ				4.356,74
	Φ.Π.Α. 23%				1.002,05
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΙΝ ΣΤΡΟΓ/ΣΗ				5.358,79
	ΣΤΡΟΓ/ΣΗ				41,21
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				5.400,00

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ 8/4/2014

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 8/4/2014

Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΣΩΤΗΡΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΑΕΛΙΟΥ ΕΥΘΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΚΑΙ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Διαφόρων υλικών
συντήρησης κτιρίων

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 5.400,00 €
ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 926/2014
Κ.Α: 30.6661.01

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

A/A	ΕΙΔΟΣ	ΜΟΝΑΔ .ΜΕΤΡ	ΠΟΣΟΤΗΣ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔ	ΔΑΠΑΝΗ
1	Πάνελ επικάλυψης τραπεζοειδούς μορφής με πάχος μονωτικού στην αύλακα 3,5 cm, ωφέλιμου πλάτους 100 cm βαμμένα ηλεκτροστατική βαφή κεραμιδί- εκρού, σε μήκη σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας	m ²	20		
2	Πάνελ πλαγιοκάλυψης με πάχος μονωτικού 3cm, ωφέλιμου πλάτους 100 cm βαμμένα ηλεκτροστατική βαφή εκρού σε μήκη σύμφωνα με τις οδηγίες της υπηρεσίας	m ²	20		
3	Βίδες αυτοδιάτρητες για τα παραπάνω υλικά, με ροδέλα και λάστιχο για υγρομόνωση(3-4 βίδες/m) 6,3x120 και ροδέλες και καλύπτρες	τεμ	200		
4	Πολυκαρβονικό κυψελωτό επικάλυψης πάχους 16 mm θερμοανακλαστικό(τύπου SILVER) για αντηλιακή προστασία, σε φύλλα 2,10x6 και 2,10x4 m και 2,10x3 m	m ²	150		
5	Βίδες στήριξης πολυκαρβονικού 16 mm με ροδέλες υγρομόνωσης, αυτοδιάτρητες 6,3x50 SILVER με ροδέλα 29 mm (4 τεμάχια/m ²)	τεμ	600		
6	Σύνδεσμος πολυκαρβονικού 16 mm διαιρούμενος μήκους 6 m	m	80		
7	Ταινία αλουμινίου 38 mm 50m/ρολλό	Ρολό τεμ	5		
8	Σιλικόνη πολυκαρβονικού διαφανής	τεμ	12		
9	Σφραγιστικό πολυκαρβονικού V16(2,10m/τεμάχιο)	m	37,80		
10	Στεγανωτική ταινία αλουμινίου 15cm(10cm/ρολό)	Ρολό τεμ	2		
	ΣΥΝΟΛΟ				
	Φ.Π.Α. 23%				
	ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΙΝ ΣΤΡΟΓ/ΣΗ				
	ΣΤΡΟΓ/ΣΗ				
	ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ				