

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ	Α.Τ.	ΜΟΝ. ΜΕΤΡΗΣΗΣ	ΚΩΔ. ΑΝΑΘΕΩΡ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΡΙΚΗ (€)	ΔΑΠΑΝΗ ΟΛΙΚΗ (€)
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι: ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ								
ΟΜΑΔΑ Α. ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες -ημιβραχώδες	1	m ³	ΟΔΟ-1123Α	130,00	5,10	663,00	
22.15.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα. Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης.	2	m ³	ΟΙΚ-2226	6,00	60,40	362,40	
22.10.01	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα Με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης	3	m ³	ΟΙΚ-2226	6,00	32,40	194,40	
20.05.01	Εκσκαφή θεμελίων και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδη- ημιβραχώδη.	4	m ³	ΟΙΚ-2124	60,00	8,90	534,00	
20.10	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	5	m ³	ΟΙΚ-2162	20,00	8,90	178,00	
B-4.1	Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια.	6	m ³	ΟΔΟ-3121Β	12,00	12,10	145,20	
20.20	Εξυγιαντικές στρώσεις με θραυστό υλικό λατομείου	7	m ³	ΟΙΚ-2162	12,00	20,10	241,20	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α:							2.318,20	2.318,20
ΟΜΑΔΑ Β. ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ - ΞΥΛΟΤΥΠΟΙ - ΤΟΙΧΟΠΟΙΗΣ								
32.25.02	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ . Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	8	m ³	ΟΙΚ-3223Α	25,00	16,80	420,00	
32.05.03	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15	9	m ³	ΟΙΚ 3213	25,00	101,00	2.525,00	
32.25.03	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιασδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00 m ³ Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	10	m ³	ΟΙΚ-3223Α	25,00	16,80	420,00	

32.05.04	Σκυροδέματα μικρών έργων Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	11	m ³	ΟΙΚ 3214	25,00	106,00	2.650,00	
38.02	Ξυλότυποι χυτών μικροκατασκευών	12	m ²	ΟΙΚ 3811	110,00	22,50	2.475,00	
38.04	Καμπύλοι ξυλότυποι απλής καμπυλότητας	13	m ²	ΟΙΚ 3821	20,00	22,50	450,00	
38.20.03	Χαλύβδινοι οπλισμοί σκυροδέματος Δομικά πλέγματα Β500C (S500s)	14	kg	ΟΙΚ-3873	500,00	1,01	505,00	
B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	15	m	ΟΔΟ-2921	110,00	9,60	1.056,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β:							10.501,00	10.501,00
ΟΜΑΔΑ Γ. ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ								
B-81	Πλακοστρώσεις με πλάκες από σκυρόδεμα διαστάσεων 40x40 cm	16	m ²	ΟΔΟ-2922	110,00	17,30	1.903,00	
B-82	Διαμόρφωση διαβάσεων ΑΜΕΑ σε πεζοδρόμια και νησίδες	17	τεμ.	ΟΔΟ-2922	1,00	115,00	115,00	
B-84	Περιζώματα δ'εντρων από χυτοσίδηρο	18	kg	ΥΔΡ 6752	110,00	2,40	264,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ:							2.282,00	2.282,00
ΟΜΑΔΑ Δ. ΟΔΟΠΟΪΑ								
Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	19	m ³	ΟΔΟ-3121.Β	75,00	15,90	1.192,50	
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	20	m ²	ΟΔΟ-4110	250,00	1,20	300,00	
Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	21	m ²	ΟΔΟ-4120	250,00	0,45	112,50	
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπτκνωμένου πάχους 0,05 m με χρήση κοινής ασφάλτου	22	m ²	ΟΔΟ-4521.Β1	500,00	12,10	6.050,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Δ:							7.655,00	7.655,00
ΟΜΑΔΑ Ε. ΣΗΜΑΝΣΗ								
E-8.2.2	Πλευρικές πληροφοριακές πινακίδες με αναγραφές και σύμβολα από αντανακλαστική μεμβράνη τύπου 2 κατά ΕΛΟΤ EN 12899-1	23	m ²	ΟΙΚ-6541	1,50	133,00	199,50	
E-9.3	Πινακίδες ρυθμιστικές μικρού μεγέθους	24	τεμ.	ΟΙΚ-6541	7,00	34,50	241,50	
E-10.1	Στύλος πινακίδων από γαλβαν. σιδηροσωλήνα DN 40 mm (1 ½ ")	25	τεμ.	ΟΔΟ-2653	9,00	31,10	279,90	
E-17.1	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή	26	m ²	ΟΙΚ-7788	10,00	3,80	38,00	
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Ε:							758,90	758,90
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι:								23.515,10

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ II: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ							
ΟΜΑΔΑ I. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ							
60.10.85.01	Φρεάτιο έλξης καλωδίων 40X40 cm	27	τεμ.	ΟΔΟ-2548	1,00	60,00	60,00
60.20.40.12	Σωλήνες από πολυαιθυλένιο(HDPE) διαμέτρου DN 90mm	28	m	ΗΛΜ-5	25,00	7,50	187,50
62.10.48.03	Αγωγοί γυμνοί, χάλκινοι, πολύκλωνοι, διατομής 25 mm ²	29	m	ΗΛΜ-45	33,00	5,70	188,10
ΑΤΗΕ ΣΧ.8837.21.1	Ηλεκτρόδιο γείωσης, χάλκινο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 5/8 ins μήκους 1.50 m	30	τεμ.	ΗΛΜ-45	2,00	143,80	287,60
62.10.41.04	Καλώδια τύπου E1VV-U,-R,-S(NYY), ονομ. τάσης 600/1000V με μόνωση από μανδύα PVC, διατομής 4X10mm ²	31	m	ΗΛΜ-102	60,00	12,50	750,00
ΟΔΟ Α\' ΣΧ.Ζ01.6	Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών - 4m	32	τεμ.	ΗΛΜ-101	2	950,00	1.900,00
ΣΧ. 60.10.20.02	Φωτιστικό σώμα κορυφής για φωτισμό πεζοδρομίων με λαμπτήρα Na υψηλής πίεσης SON-TRP 100W	33	τεμ.	ΗΛΜ-103	2	290,00	580,00
62.20.30	Προμήθεια και τοποθέτηση μούφας καλωδίου τύπου E ή J1VV-R ή U (NYY) 21x1,5 mm ²	34	τεμ.	ΗΛΜ-102	1	90,00	90,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ I:						4.043,20	4.043,20
ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ II:							4.043,20

Αθροισμα Εργασιών	27.558,30
Προστίθεται ΓΕ & ΟΕ	18.00 %
Αθροισμα	4.960,49
Απρόβλεπτα	15.00 %
Αθροισμα	4.877,82
Πρόβλεψη απολογιστικών	2.377,87
Αθροισμα	39.774,48
Πρόβλεψη αναθεώρησης	1.201,13
Αθροισμα	40.975,61
ΦΠΑ	23.00 %
Γενικό Σύνολο	50.400,00

ΟΙ ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ

ΜΟΥΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ'β

ΚΑΤΣΑΒΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. με Δ'β
24/05/2013

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΟΥ
ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΜΕΛΕΤΩΝ &
ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΑΒΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Δ'β
24/05/2013

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ με Β'β
24/05/2013