



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 6/14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 354.342,26€

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΑΡΘΡΑ	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ
ΟΜΑΔΑ 1η: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ			
A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρώσας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	15,00	μ3
A-12	Καθαίρεση σπλισμένων σκυροδεμάτων	1.100,00	μ3
4-13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	130,00	μ3
A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες- ημιβραχώδες	820,00	μ3
Γ-2.1	Βάση οδοστρώσας μεταβλητού πάχους	1.200,00	μ3
B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κ.λ.π. με σκυρόδεμα C16/20	100,00	μ3
9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	400,00	μ2
16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλίδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	40,00	Τεμ.
ΟΜΑΔΑ 2η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ			
Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	120,00	μ.μ.
Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm	400,00	μ2
Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	7.650,00	μ2
Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	7.650,00	μ2
Δ-7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	7.650,00	μ2
Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	7.650,00	μ2
Δ-8Α	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	400,00	μ2

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
20/10/2014

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Τ.Ε.
20/10/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
20/10/2014

