



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΑΣ - ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ -
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ
ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 6/14

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 354.342,26ΕΥΡΩ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Α/Α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟ-ΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1^η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοπατητών και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκακαφών	ΟΔΟ-1123Α	M3	15,00	5,40	81,00
2	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	M3	1.100,00	30,30	33.330,00
3	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άσπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6082.1	M3	130,00	24,40	3.172,00
4	A-2	Γενικές εκακαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	820,00	5,10	4.182,00
5	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.Β	M3	1.200,00	15,30	18.360,00
6	B-29.3.1	Κατασκευή ρειθρών, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C 16/20 κλπ	ΟΔΟ-2532	M3	100,00	94,20	9.420,00
7	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	ΥΔΡ-6301	M2	400,00	8,20	3.280,00
8	16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλείδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ-2226	TEM	40,00	103,00	4.120,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1^η ΟΜΑΔΑΣ:							75.945,00
ΟΜΑΔΑ 2^η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
9	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269(α)	MM	120,00	1,00	120,00
10	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm	ΟΔΟ-1132	M2	400,00	1,45	580,00
11	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	M2	7.650,00	1,20	9.180,00
12	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	M2	7.650,00	0,45	3.442,50
13	Δ-7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΟΔΟ-4421B.1	M2	7.650,00	7,12	54.468,00
14	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B.1	M2	7.650,00	7,92	60.588,00
15	Δ-8.A	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	M2	400,00	9,52	3.808,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2 ^{ης} ΟΜΑΔΑΣ	132.186,50
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σο:	208.131,50
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18%:	37.463,67
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ:	245.595,17
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%:	36.839,28
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:	282.434,45
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ~2%:	5.648,69
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:	288.083,14
Φ.Π.Α. 23% :	66.259,12
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:	354.342,26

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
20/10/2014

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ



ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ
ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
20/10/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
20/10/2014