



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ  
Δ/ΝΣΗ Π.ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &  
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ –  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & Π. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ  
ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 6/2014

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 354.342,26ΕΥΡΩ

### ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Με την παρούσα τεχνική έκθεση προβλέπεται η επίστρωση με νέο ασφαλτικό τάπητα, τσιμεντοστρωμένων και ασφαλτοστρωμένων δρόμων της Δημοτικής Ενότητας Ευόσμου του Δήμου Κορδελιού - Ευόσμου, οι οποίοι λόγω πολυκαιρίας αλλά κυρίως των πολλαπλών επεμβάσεων σε αυτούς των Οργανισμών Κοινής Ωφέλειας (ΟΤΕ, ΕΥΑΘ, ΔΕΗ, ΑΕΡΙΟ κ.λ.π.) είναι σε άσχημη κατάσταση και απαιτείται η ανακατασκευή του οδοστρώματος για την ασφαλή διόδο πεζών και οχημάτων. Οι εργασίες οι οποίες θα εκτελεστούν, θα οδηγήσουν στην αισθητική αναβάθμιση των δρόμων και θα εξασφαλίσουν την ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και πεζών.

Το έργο περιλαμβάνει:

- A) Φρεζάρισμα του ασφαλτικού οδοστρώματος των οδών οι οποίοι είναι με ασφαλτικό και την εκ νέου επίστρωση τους με νέο ασφαλτικό τάπητα, και
- B) Την ανακατασκευή τσιμεντοστρωμένων οδών (καθαίρεση του υπάρχοντος οδοστρώματος, εκσκαφή, διάστρωση με 3/A), την επίστρωση τους με ασφαλτικό και την επισκευή κατεστραμμένων τμημάτων ρείθρων.

Και στις δύο περιπτώσεις προβλέπεται η ανύψωση ή καταβίβαση των φρεατίων, ώστε να είναι υψομετρικά στην σωστή θέση.

- Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν οι οδοί οι οποίες θα φρεζαριστούν, θα γίνει η απαιτούμενη ανύψωση ή ταπείνωση των φρεατίων ώστε να έρθουν στο επιθυμητό ύψος και τέλος θα γίνει επίστρωση με ασφαλτικό τάπητα πάχους 0,05m. Στην κατηγορία αυτή θα εκτελεστούν εργασίες στις κάτωθι οδούς:

- Παπαφλέσσα Δ.Εν. Ευόσμου (από Ιπποδρομίου έως Ζωοδόχου Πηγής).

- Στην δεύτερη κατηγορία ανήκουν οι οδοί οι οποίες θα ανακατασκευασθούν. Θα γίνει αποξήλωση του υπάρχοντος οδοστρώματος και όλων των υφιστάμενων ραμπών που υπάρχουν μέσα στα όρια του οδοστρώματος, εκσκαφή (0,10 ~ 0,15cm), κατασκευή βάσης οδοστρωσίας με 3/A (0,10 ~ 0,15cm) ώστε να δημιουργηθούν οι επιθυμητές κλίσεις, επισκευή κατεστραμμένων ρείθρων όπου απαιτείτε, ανύψωση ή ταπείνωση των φρεατίων ώστε να έρθουν στο επιθυμητό ύψος και τέλος επίστρωση με ασφαλτικό τάπητα 2 στρώσεων πάχους 0,05cm. Στην κατηγορία αυτή θα εκτελεστούν εργασίες στις κάτωθι οδούς:

- Δουμπιώτου Δ.Εν. Ευόσμου (από Κ. Αιτωλού έως Μενελάου),


- Πολυζωΐδη Δ.Εν. Ευόσμου (από Ρωμανού έως Αντ. Τρίτση),

- Πλαταιών Δ.Εν. Ευόσμου (από Μεσολογγίου έως Μουσών),
- Κ. Γεωργάκη Δ.Εν. Ευόσμου (αδιέξοδο στην οδό Δωδεκανήσου),
- Αν. Θράκης – Παρ. Αν. Θράκης Δ.Εν. Ευόσμου (από Δ. Καραολή έως Υμηττού),
- Δημοκρίτου Δ.Εν. Ευόσμου (από Πατρών έως Περικλέους),
- Σοφοκλέους Δ.Εν. Ευόσμου (από Λακωνίας έως Κεραμεικού),
- Δαρείου Δ.Εν. Ευόσμου (από Κασταμονής έως Αγ. Κυριακής),
- Πριάμου – Κυπρίου Δ.Εν. Ευόσμου (από Γαμβέτα έως Ακρίτα),
- Ερατούς – Κατσώνη Δ.Εν. Ευόσμου (από Παπαφλέσσα έως Παπάγου),
- Στρατωνίου Δ.Εν. Ευόσμου (από Απόλλωνος έως Ιπποδρομίου),
- Θεμιστοκλέους Δ.Εν. Ευόσμου (από Κομνηνών έως Πολυγύρου).

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στις **354.342,26€**, συμπεριλαμβανομένου του Ε.Ο. 18%, των απροβλέπτων 15%, της αναθεώρησης ~2% και του Φ.Π.Α. 23%. Η πίστωση του έργου θα καλυφθεί από τη Σ.Α.Τ.Α. και θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.7323.07.

Το έργο προτείνεται να εκτελεστεί με Δημόσιο ανοιχτό μειοδοτικό διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.4250/2014 - «Διοικητικές απλουστεύσεις – Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα – Τροποποίηση των διατάξεων του Π.Δ. 318/1992 (Α'161) και λοιπές ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α' 74/26-03-14), του Ν.4278/2014 - «Φόροι – Στρατολογία και άλλες Διατάξεις» (ΦΕΚ.157Α'/04-08-14), του Ν.4281/2014 - «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας, οργανωτικά θέματα Υπουργείου Οικονομικών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ.160Α'/08-08-14), του Ν. 3669/08 (ΦΕΚ 116 Α/18-06-08) «Κύρωση της Κωδικοποίησης της νομοθεσίας κατασκευής δημοσίων έργων», του Ν. 3463/06 (ΦΕΚ Α' 114/08-06-06) & του Π.Δ. 171/87.

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

  
 ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
 20/10/2014

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ  
 Η ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΗ

  
 ΜΑΡΜΑΡΙΔΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ  
 ΑΡΧ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.  
 20/10/2014

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ  
 Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

  
 ΕΚΘΥΜΙΟΥ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  
 ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.  
 20/10/2014

