



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
 Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ
 ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΒΛΕΨΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

ΕΡΓΟ: "Αποκατάσταση τμήματος πεζοδρομίου επί της Λεωφόρου Δενδροποτάμου"

ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛ.: 14/2015

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΕΡΓΑΣΙΕΣ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	A.T. ΜΕΛΕΤΗΣ	ΜΟΝΑΔΑ	ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΟΣ	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ Α ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ								
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους	22.20.01	1	m2	ΟΙΚ-2236	102,00	7,90	805,80
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από οπλισμένο σκυρόδεμα.	22.15.01	2	m3	ΟΙΚ-2226	22,00	56,00	1.232,00
3	Εκθάμνωση εδάφους με δενδρύλια περιμέτρου κορμού μέχρι 0,25 m	20.01.01	3	m2	ΟΙΚ-2101	75,00	4,50	337,50
4	Αποξήλωση μεταλλικών κυκλιδωμάτων	22.65.02	4	kg	ΟΙΚ-2275	590,00	0,35	206,50
5	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ημιβραχώδες για τη δημιουργία υπογείων κλπ χώρων	20.02	5	m3	ΟΙΚ-2112	200,00	2,80	560,00
6	Επίχωση με προϊόντα εκσκαφών, εκβραχισμών ή κατεδαφίσεων	20.10	6	m3	ΟΙΚ-2162	120,00	4,50	540,00
7	Πρόσθετη αποζημίωση πλαγίων μεταφορών υλικών επίχωσης	20.11	7	m3	ΟΙΚ-2163	120,00	1,70	204,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Α								3.885,80
ΟΜΑΔΑ Β ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ - ΟΠΛΙΣΜΟΣ								
8	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25	32.01.05	8	m3	ΟΙΚ 3215	65,00	95,00	6.175,00
9	Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C10/12	32.01.02	9	m3	ΟΙΚ-3212	11,00	78,00	858,00
10	Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών	38.03	10	m2	ΟΙΚ 3816	253,00	15,70	3.972,10
11	Χαλύβδινοι οπλισμοί κατηγορίας B500C (S500s)	38.20.02	11	kg	ΟΙΚ-3873	4.150,15	1,07	4.440,66
12	Δομικά πλέγματα B500C (S500s)	38.20.03	12	kg	ΟΙΚ-3873	205,50	1,01	207,56
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Β								15.653,32
ΟΜΑΔΑ Γ ΕΠΙΣΤΡΩΣΕΙΣ - ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙΣ								
13	Επιστρώσεις με πλάκες τσιμέντου πλευράς άνω των 30 cm	73.16.02	13	m2	ΟΙΚ 7316	102,00	13,50	1.377,00
14	Εγκατάσταση χλοοτάπητα με σπορά	Ε13.1	14	στρ.	ΠΡΣ 5510	0,18	2.000,00	360,00
ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ Γ								1.737,00

ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΩΝ	21.276,12
Ε.Ο. + Γ.Ο. 18%	3.829,70
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	25.105,82
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15%	3.765,87
ΑΘΡΟΙΣΜΑ	28.871,69
Φ.Π.Α. 23%	6.640,49
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ	35.512,18

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 20.04.2015

Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ

ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
 Πολιτικός Μηχανικός
 με Γ' β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23.04.2014

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΣΤΑΥΡΟΥΛΗ ΣΑΒΙΝΑ
 Πολιτικός Μηχανικός
 με Γ' β

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 23.04.2015

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
 Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Δ/ΝΣΗΣ

ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΡΑΚΙΝΑ
 Πολιτικός Μηχανικός
 με Β' β