



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ &
ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ – ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΠΟΛ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΡΓΟ: ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΔΗΜΟΥ
ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ - ΕΥΟΣΜΟΥ

ΑΡΙΘ. ΜΕΛ: 7/18

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.635.564,25€

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

A/A	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ	ΕΝΔΕΙΞΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ	ΑΡΘΡΟ ΑΝΑΘ.	Μ.Μ.	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	ΤΙΜΗ ΜΟΝ.	ΔΑΠΑΝΗ
ΟΜΑΔΑ 1^η: ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ - ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ							
1	A-2.1	Αποξήλωση ασφαλτοταπήτων και στρώσεων οδοστρωσίας σταθεροποιημένων με τσιμέντο εντός του ορίου των γενικών εκσκαφών	ΟΔΟ-1123Α	M3	100,00	5,85	585,00
2	4.05	Αποξήλωση κρασπέδων προχύτων ή μη	ΥΔΡ-6808	MM	250,00	3,49	872,50
3	4.13	Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα	ΥΔΡ-6082.1	M3	400,00	23,80	9.520,00
4	A-12	Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων	ΟΙΚ-2227	M3	7.000,00	28,00	196.000,00
5	A-2	Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες	ΟΔΟ-1123Α	M3	6.500,00	5,05	32.825,00
6	B-2	Πρόσθετη τιμή εκσκαφών λόγω δυσχερειών από διερχόμενα υπόγεια δίκτυα Ο.Κ.Ω.	ΥΔΡ-6087	M3	1.000,00	2,50	2.500,00
7	Γ-1.1	Υπόβαση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3121.B	M3	500,00	14,30	7.150,00
8	Γ-2.1	Βάση οδοστρωσίας μεταβλητού πάχους	ΟΔΟ-3211.B	M3	7.000,00	14,30	100.100,00
9	B-29.3.1	Κατασκευή ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, στρώσεων προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ με σκυρόδεμα C 16/20 κλπ	ΟΔΟ-2532	M3	500,00	86,00	43.000,00
10	9.01	Ξυλότυποι ή σιδηρότυποι επίπεδων επιφανειών	ΥΔΡ-6301	M2	200,00	8,00	1.600,00
11	B-51	Πρόχυτα κράσπεδα από σκυρόδεμα	ΟΔΟ-2921	MM	200,00	8,80	1.760,00
12	16.27	Εντοπισμός και προσαρμογή φρεατίου δικλείδας (βανοφρεατίου) στην στάθμη του οδοστρώματος	ΟΙΚ-2226	TEM	200,00	100,00	20.000,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 1^η ΟΜΑΔΑΣ:							415.912,50
ΟΜΑΔΑ 2^η: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ							
13	Δ-1	Τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη	ΟΙΚ-2269(α)	MM	500,00	0,90	450,00
14	Δ-2.2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm	ΟΔΟ-1132	M2	58.000,00	1,35	78.300,00
15	Δ-3	Ασφαλτική προεπάλειψη	ΟΔΟ-4110	M2	44.000,00	1,10	48.400,00
16	Δ-4	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη	ΟΔΟ-4120	M2	26.000,00	0,42	10.920,00

17	Δ-7	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους 0,05m	ΟΔΟ-4421B.1	M2	44.000,00	6,72	295.680,00
18	Δ-8.1	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας συμπυκνωμένου πάχους 0,05m με χρήση κοινής ασφάλτου	ΟΔΟ-4521B.1	M2	26.000,00	7,22	187.720,00
19	Δ-8.A	Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας αστικής οδού	ΟΔΟ-4521B	M2	58.000,00	8,72	505.760,00
ΑΘΡΟΙΣΜΑ 2^{ης} ΟΜΑΔΑΣ:							1.127.230,00
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ Σο:							1.543.142,50
ΕΡΓΟΛΑΒΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ 18,00%:							277.765,65
ΣΥΝΟΛΟ ΣΣ:							1.820.908,15
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΑ 15,00%:							273.136,22
ΣΥΝΟΛΟ Σ1:							2.094.044,37
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ~1,5%:							31.410,67
ΣΥΝΟΛΟ Σ2:							2.125.455,04
Φ.Π.Α. 24,00% :							510.109,21
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ:							2.635.564,25

Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ

ΕΓΚΡΙΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΤΣΟΥΡΠΗ ΟΛΓΑ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.
Ημερ. 16/03/2018

ΠΟΥΠΑΚΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧ/ΚΟΣ Π.Ε.
Ημερ. 16/03/2018

ΧΑΡΙΤΟΥ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.
Ημερ. 16/03/2018