



---

**ΜΕΛΕΤΗ:** «Προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.) επί της οδού Μ.Ασίας στη Δ.Ε. Ευόσμου»  
Αρ. Μελέτης : 74 /2015  
Αρ. Πρωτοκόλλου : 59987/2015  
Προϋπολογισμός : 4.059,00 € (με το Φ.Π.Α)

---

## **I -ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**

Με την παρούσα μελέτη προϋπολογισμού 4.059,00 € (με το Φ.Π.Α), προβλέπεται η προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτής ίνας στο Κ.Ε.Π. επί της οδού Μ. Ασίας και Μελ. Μερκούρη, στη Δ.Ε Ευόσμου του Δήμου μας.

Συγκεκριμένα πρόκειται να γίνει προμήθεια και τοποθέτηση ψευδοροφής ορυκτής ίνας εμβαδού περίπου 150,00 μ<sup>2</sup>, σε ύψος 3,00 μ. από το δάπεδο, στο ισόγειο του κτιρίου όπου θα στεγασθεί το Κ.Ε.Π. επί της οδού Μ. Ασίας και Μελ. Μερκούρη.

Η προμήθεια και τοποθέτηση της γυψοσανίδας προτείνεται να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με:

- Την Υπουργική Απόφαση 11389/1993 (ΦΕΚ 185Β'/23-3-93) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών των Ο.Τ.Α.»
- Το Ν.2286/1995 (ΦΕΚ 19Α'/1-2-95) «Προμήθειες δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων»
- Το Ν 3463/2006 (ΦΕΚ 114Α'/8-6-2006) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», άρθρο 209.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από Δημοτικούς Πόρους .

## **II.- ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**

1.- Προμήθεια υλικών ψευδοροφής ορυκτής ίνας	150,00 μ <sup>2</sup>
2.- Τοποθέτηση	150,00 μ <sup>2</sup>



### III.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

#### **ΑΡΘΡΟ 1 (ΟΙΚ 7809σχ.-78.30.01σχ.)**

Προμήθεια υλικών ψευδοροφής οрукτής ίνας, διακοσμητικής, επισκέψιμης, φωτιστικής. Υλικά για την κατασκευή του μεταλλικού σκελετού, βίσματα, μικροϋλικά σύνδεσης, και θερμοηχομονωτικές πλάκες οрукτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 500X500 ή 600X600mm.

Στην τιμή περιλαμβάνεται η προμήθεια όλων των υλικών (1 μ2).

**Τιμή Εφαρμογής :** Δεκαεπτά Ευρώ και 15 λεπτά/μ2 **17,15€/μ2**

#### **ΑΡΘΡΟ 2 (ΟΙΚ 7809σχ.-78.30.01σχ.)**

Τοποθέτηση των υλικών για την κατασκευή ψευδοροφής οрукτής ίνας, ήτοι κατασκευή μεταλλικού σκελετού για την ανάρτηση της ψευδοροφής σε ύψος 3,00μ (καθαρό από το δάπεδο), αναρτημένου από την οροφή με βίσματα HILTI και μικροϋλικά σύνδεσης. Στο μεταλλικό σκελετό θα τοποθετηθούν θερμοηχομονωτικές πλάκες οрукτών ινών πάχους 15 έως 20 mm, διαστάσεων 500X500 ή 600X600mm. (1 μ2).

**Τιμή Εφαρμογής :** Τέσσερα Ευρώ και 85 λεπτά/μ2 **4,85€/μ2**

### IV.- ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Γυψοσανίδα οрукτής ίνας με μεταλλικό σκελετό:

1. Προμήθεια υλικών: 150,00 μ2 × 17,15 €/μ2 = 2.572,50€

2. Τοποθέτηση: 150,00X4,85= 727,50 €

Α΄ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: 3.300,00€

Φ.Π.Α 23% 759,00€

**ΣΥΝΟΛΟ: 4.059,00€**

**Ήτοι: Τέσσερις χιλιάδες πενήντα εννιά Ευρώ.**

Η Προϊσταμένη της Δ/σης

Ο Αντιδήμαρχος

**Παπαδοπούλου Γερακίνα**  
Πολιτικός Μηχανικός  
με Β΄ Βαθμό

**Δανιηλίδης Αμβρόσιος**

**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**

**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**

**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**

**Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**

---

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** και τοποθέτηση ψευδοροφής  
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  
επί της οδού Μ.Ασίας στη Δ.Ε. Ευόσμου»

## **ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ**

**Αριθ. Μελέτης: 74/2015**

**Κ.Α. ....**

**ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.059,00 ΕΥΡΩ**

**ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΤΟΣ : 2015-2016**

**ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ**

## **ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

- **ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ**
- **ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ**
- **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ**
- **ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ**
- **ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ-ΕΥΟΣΜΟΥ**  
**Δ/ΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ**

**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ** και τοποθέτηση ψευδοροφής  
στο Κέντρο Εξυπηρέτησης Πολιτών (Κ.Ε.Π.)  
επί της οδού Μ.Ασίας στη Δ.Ε. Ευόσμου»

**Αριθ. Μελέτης: 74/2015**

**Κ.Α. ....**

### **V.- ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**

Γυψοσανίδα ορυκτής ίνας με μεταλλικό σκελετό:

1. Προμήθεια υλικών: 150,00 μ<sup>2</sup> Χ..... €/μ<sup>2</sup> = .....€

2. Τοποθέτηση : 150,00 μ<sup>2</sup> Χ .....€/μ<sup>2</sup> = .....€

Α΄ ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ: .....€

Φ.Π.Α 23% .....€

**ΣΥΝΟΛΟ:** .....€

**Ήτοι: ..... Ευρώ**

Εύοσμος, .....  
Ο Προσφέρων